


PRZEKRÓJ NORMALNY NA PROSTEJ



① KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70

4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70

20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowana mechanicznie
podłoże doprowadzone do grupy nośności G1

② KONSTRUKCJA POBOCZY

15 cm - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie

USŁUGI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE „PRZEKRÓJ” Maciej Styś
ul. 1 Maja 44 A, 07-130 Łochów, tel. 0-602-210-176, e-mail: przekroj.stys@wp.pl

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MSC. RYKACZE (GMINA ZAMBRÓW)

PRZEKROJE NORMALNE

skala 1:50

Inwestor: **GMINA ZAMBRÓW**
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów



Faza: **DOKUMENTACJA TECHNICZNA
DO DOKONANIA ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH**

Branża: Drogowa

Opracował: Maciej Styś

Podpis:

Data opracowania: Styczeń 2017 r.

Rys. nr 2

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z dn. 23.02.1994 r.)